
PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remigiusz Czadzek

DATA OPRACOWANIA:

02.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.05.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia murowanego wraz z metalowymi panelami siatkowymi. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 1. rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika: 87,50 m 2. rozebranie słupków, betonowych 20x20x210cm: 35 szt. 3. wywóz złomu z terenu rozbiórki: 1 t 4. wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki: 2,94 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty konstrukcyjne i remontowe: 1 zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane , Fi 8-14 mm: 0,2 t 2 ławy fundamentowe żelbetonowe szerokości 30 cm-nadbeton około 10 cm: 3,15 m3 3 ogrodzenie stalowe wraz z furtką: słupki 80x80mm, przęsła spawane, wykonane z profili zamkniętych 20x30 mm oraz 60x40 mm malowane na mokro: 94 m.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
3		Remont murów wzdłuż budynku ▯▯ 1. oczyszczenie elementów stalowych , malowanie farbą podkładową i nawierzchniową: 42,0 m 2. oczyszczenie powierzchni betonu z zanieczyszczeń oraz gruntowanie: 37,40 m2 3. tynkowanie powierzchni płaskich - tynk cementowo wapienny: 37,40 m2 4. malowanie powierzchni otynkowanych: 37,40 m2			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000