

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 10: zabudowa biurowo-socjalna,

Dotyczy Wniosku W1448 – Zakład Brachyterapii, Wykonanie i montaż zabudowy biurowo-socjalnej.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie i montaż kompletu zabudowy biurowo-socjalnej w dyżurce pielęgniarskiej Zakładu Brachyterapii. Zabudowa na trzech ścianach pomieszczenia: o szer.230cm, 137,4 cm i 182 cm.

Materiały do wykonania zabudowy:

plyta wiórowa laminowana gr. co najmniej 18 mm,
blaty laminowane gr.28 mm,
uchwyty aluminiowe, stal szczotkowana lub czarne,
zamki biurowe, zamki atestowane ze składanym kluczem.

1.1 Ściana szer. 230 cm:

Zabudowa składa się z 4 szafek górnych o głębokości 58 cm (z frontem) i 4 dolnych o głębokości 36 cm (z frontem) i wysokości 73,8 cm. Drzwi szafek zamykane na zamki atestowane ze składanym kluczem. Szafki dolne, stojące pod blatem z półkami na dokumentację, zamykane drzwiami z zamkami biurowymi o wym. szer. 52,cm, wys. 75,2 cm (3 szt.). Jedna szafka z funkcją depozytu. Nad otwartą częścią blatu podświetlenie LED. Na blacie część socjalna, zamykana drzwiami przesuwными z zamkiem biurowym szer.ok.104 cm z półką. Plecy szaf wzmocnione. Całkowita wysokość zabudowy 287,4 cm.

1.2 Ściana szer.137,4 cm:

Szafka stojąca pod zlewem z szufladą na prowadnicy z systemem cichego domykania. Front zamykany na zamek biurowy ze składanym kluczem. Nad zlewem, na ścianie lustro na płycie meblowej z podświetleniem LED. Wyżej szafka zamykana z półką i zamkiem biurowym o wys.78,8cm, szer.78,4cm,

1.3 Ściana szer. 182 cm:

Zabudowa szafy aktowej na dokumenty o wym. : wys.215 cm; szer.84 cm, głębokość 40 cm (z frontem), wewnątrz półki na dokumentację, drzwi zamykane na zamek biurowy;
2 szafki wiszące z półkami na dokumentację o wymiarach wys.73,8 cm; szer.96,8 cm; głębokość 40 cm (z frontem). Drzwi zamykane na zamki biurowe. Poniżej stolik wykonany z blatu laminowanego o wym. szer. 96* gł. 55 cm. Na blacie stolika płyta laminowana , osłaniająca ścianę.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winny jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego, wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych
3. Kolor płyty do ustalenia z pełnej gamy kolorów po podpisaniu umowy i przedstawieniu wzornika kolorów.
4. Materiał winien posiadać Atest Higieniczny potwierdzający zastosowanie w obiektach służby zdrowia.
5. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy.
6. Okres gwarancji minimum 24 miesiące liczony od daty dostawy.
7. Odbiorca: Zakład Brachyterapii.
8. Rysunki poglądowe:

Siema
szer. 230cm



ściana szer. 137cm
(pod zablewem)



Siamo ser. 182al

